

Instalacja Łaźni

Instalacja łaźni parowej wymaga przygotowania dwóch pomieszczeń: pomieszczenia technicznego oraz pomieszczenia łaźni.

W celu przygotowania pomieszczenia technicznego należy:

- doprowadzić zasilanie (uzależnione od mocy generatora pary,)
- należy wykonać kratkę odpływową połączoną z kanalizacją.
- wykonanie podłączenia samej zimnej lub zimnej i ciepłej wody.

W celu przygotowania pomieszczenia łaźni należy:

- należy wykonać kratkę odpływową,
- wykonanie podłączenia zimnej lub zimnej i ciepłej wody,
- pomieszczenie przeznaczone na łaźnię musi być wentylowane (wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna).

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA ŁAŹNI PAROWEJ.

W celu długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji łaźni parowej zaleca się przestrzegania następujących zasad;

1.Przed każdym uruchomieniem łaźni należy wejść do jej pomieszczenia i sprawdzić czy anemostat jest zamknięty (otwieramy po nagrzania łaźni a intensywność wentylacji uzależniamy od ilości osób kąpiących się).

2.Sprawdzamy stan ławek, oświetlenia, stan czystości łaźni.

3.W przypadku gdy w pomieszczeniu znajduje się prysznic sprawdzamy jego funkcjonowanie jak również drożność kratki ściekowej.

4.Zwracamy uwagę na zapach panujący w pomieszczeniu łaźni.

5.Wychodząc z pomieszczenia zamykamy drzwi zwracając uwagę na ich szczelność i działanie rolki blokującej samoczynne otwarcie się drzwi.

6.Po tych czynnościach możemy uruchomić agregat i ewentualne urządzenia dodatkowe (aromaterapię, efekty świetlne, muzykę).

7.Po planowanym czasie nagrzania łaźni sprawdzamy czy temp.w łaźni jest prawidłowa a gęstość pary wystarczająca, zaglądamy do pomieszczenia łaźni w celu sprawdzenia zawartości w powietrzu podanych aromatów.

8.Po zakończonym dniu pracy, wyłączamy agregat, urządzenia dodatkowe. Sprawdzamy czy łaźnię opuściły wszystkie osoby i wtedy możemy przystąpić do sprzątnięcia łaźni czyli ręcznego mycia ław i posadzki lub uruchamiamy zgodnie z instrukcją urządzenia automatycznej dezynfekcji łaźni.

9. Stosowanie urządzeń automatycznej dezynfekcji nie zwalnia jednak obsługi od

ręcznego mycia i szorowania ławek i podłogi, może tylko w większych odstępach czasu.

10.Ostateczną czynnością jest otwarcie na maksimum wentylacji wywiewnej i otwarcie drzwi łaźni, tak zostawiamy pomieszczenie do następnego dnia.